TABELA DO MADEIRAMENTO DA TESOURA					
Posição	Descrição	Dimensões	Posição	Descrição	Dimensões
P1	Perna	14x23cm	PD1	Pendural	15x22cm
P2	Perna	14x22cm	PD2	Pendural	14x20cm
E1	Escora	15x15cm	PD3	Pendural	16x18cm
E2	Escora	12x13cm	PD4	Pendural	17x21cm
E3	Escora	15x16cm	PD5	Pendural	14x20cm
E4	Escora	14x16cm	PD6	Pendural	14x21cm
E5	Escora	14x15cm	PD7	Pendural	14x15cm
E6	Escora	154x16cm	PL1	Pilar de sutentação	11x12cm
E7	Escora	14x17cm	PL2	Pilar de sutentação	15x16cm
L1	LInha ou Tirante horizontal	14x22cm	PL3	Pilar de sutentação	15x16cm
L2	LInha ou Tirante horizontal	14x22cm	F1	Frechal	15x16cm
L3	LInha ou Tirante horizontal	17x24cm	F2	Frechal	16x17cm
L4	LInha ou Tirante horizontal	14x22cm			



PLANTA CHAVE



PEÇAS FENDILHADAS
PEÇAS DETERIORADAS
PEÇAS Á CONSERVAR

PLANTA BAIXA - TESOURA 16

DIAGNÓSTICO, ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO E PISO DO SÓTÃO DO CORPO PRINCIPAL HOSPITAL SANTA IZABEL

PROSPECÇÃO - MADEIRAMENTO DA COBERTURA

PROPRIETARIO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

RESPONSAVEL TÉCNICO:
Arqtº: RENATO MACHADO LEAL
CAU: A8024-1

DESENVOLVIMENTO:
Técnicos: ROSIMEIRE AMORIM / EDINEY COSTA

PROSPECÇÃO
14/24

DATA: AGOSTO/2013

ESCALA: SEM ESCALA