

VIGA V8 – W 410x53
ESC. 1:50



VIGA V9 – W 410x53
ESC. 1:50



VIGA V10 – W 410x53
ESC. 1:50



W410x53
ESC. 1:12,5



BOX 200x150x25x2,65
ESC. 1:12,5

NOTAS GERAIS:

1– DIMENSÕES EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2– AÇO A–572, GR–50 / ASTM A–36.
3– ELETRODOS 70/18 – AWS.
4– CONFERIR MEDIDAS E NÍVEIS NO LOCAL, ANTES DO CORTE DAS PEÇAS.
5– SOLDAS CONTÍNUAS FILETE COM ESPESSURA IGUAL OU MAIOR QUE A MENOR ESPESSURA DAS CHAPAS DA SEÇÃO SOLDADA. PERFIS BOX, FECHAMENTO SOLDA CONTÍNUA.
6– TRATAMENTO SUPERFICIAL DAS PEÇAS: JATO ABRASIVO PADRÃO SA 2,5, PINTURA COM PRIMER EPÓXI AR–ALUMÍNIO BI COMPONENTE EM 3 DEMÃOS. ESPESSURA FINAL DA PELÍCULA SECA NÃO MENOR QUE 180 MICRAS.
7– PARA LISTA DE MATERIAIS, VER DES–001.

REVISAO	DESCRICAO	DATA	RESPONSAVEL	APROVADO
0	EMISSÃO INICIAL	AGO/14		

PROJETO ESTRUTURAL
RICARDO AUGUSTO MELLO–Engenharia e Consultoria (CREA–RJ 23772–D)
Tel. 0** 71 33012604 / 99821199

CLIENTE
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

OBRA
HOSPITAL SANTA ISABEL – RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO

LOCAL
SALVADOR – BA

TITULO
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO
ESTRUTURA METÁLICA
DETALHES DAS PEÇAS – PARTE 2

PROJETO Nº

DESENHO Nº
HSI–004

ESCALA	DESENHADO	ELABORADO	APROVADO	DATA	REVISAO
INDICADAS	RITA MACHADO	RICARDO MELLO	RICARDO MELLO	AGO/14	0