Conforme solicitado pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia, foi elaborado este Projeto de Recuperação Estrutural do Telhado e Piso do Sótão do Corpo Principal do Hospital Santa Izabel, em Salvador, Bahia, constando de Informe Histórico, Diagnóstico, Conceituação da Intervenção, Memorial Descritivo e Documentação Gráfica. Todos os estudos e proposições contidas neste projeto atendem ás recomendações internacionais das Cartas de Restauro, e seguem padrões avalizados e utilizados pelos especialistas em restauração de monumentos de todo o mundo. Além disso, e fundamentalmente, atendem às exigências dos órgãos brasileiros de Patrimônio Artístico e Histórico, como o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (IPHAN) e, aquele que é responsável pelo tombamento do Monumento, e que exerce sobre ele tutela legal, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).

Este documento servirá como indicativo e orientação para as obras que a Santa Casa de Misericórdia pretende executar nesta cobertura, para o que solicitou o atual projeto executivo. Pode-se constatar durante a elaboração deste projeto, que o grau de deterioração de madeiramento dos elementos é bastante elevado, o que demandou um menor aproveitamento dos elementos existentes e o surgimento de uma proposta de intervenção diferenciada. Esta diferenciação se pautou na postura sugerida e devidamente justificada na conceituação da intervenção, de manter a estrutura de sustentação da cobertura em madeira no lado direito, e no outro lado refazê-la em estrutura metálica, aproveitando-se as peças sadias deste para a restauração daquele. Portanto neste momento se está submetendo à aprovação a restauração parcial do madeiramento e a intenção de inclusão da estrutura metálica sendo que, caso esta proposição seja aprovada, será desenvolvido o projeto específico desta, posteriormente encaminhado ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) para análise e aprovação.