LADO ESQUERDO

ESTRUTURA METÁLICA A SER PROJETADA

LADO DIREITO - RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA

TERÇAS A RESTAURAR COM PEÇAS DE REMANEJAMENTO

PLANTA DE COBERTURA

LEGENDA

- PEÇAS Á CONSERVAR
- PEÇAS A SUBSTITUIR PELA PEÇAS DE REMANEJAMENTO
- PEÇAS Á SUBSTITUIR POR PEÇAS NOVAS

OBS.: TODAS AS PEÇAS MONTADAS A PARTIR DE DOIS OU MAIS BARROTES DEVERÃO SER DEVIDAMENTE EMENDADAS E REDIMENSIONADAS

DIAGNÓSTICO, ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO E PISO DO SÓTÃO DO CORPO PRINCIPAL HOSPITAL SANTA IZABEL

REMANEJAMENTO DE PEÇAS - MADEIRAMENTO DA COBERTURA TERÇAS E CUMIEIRA

PROPRIETÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arqtº: RENATO MACHADO LEAL CAU: A8024-1

DESENVOLVIMENTO: Estagiária: ALINE MORENO

02/02

DATA: AGOSTO/2013

ESCALA: 1/200