TABELA DO MADEIRAMENTO DA TESOURA		
Posição	Descrição	Dimensões
P1	Perna	14X22cm
E1	Escora	14x19cm
E2	Escora	14x17cm
E3	Escora	15X20cm
E4	Escora	14X21cm
L1	LInha ou Tirante horizontal	17x23cm
PD1	Pendural	13x21cm
PD2	Pendural	14x20cm
PL1	Pilar	14x15cm



PLANTA CHAVE



PLANTA BAIXA - TESOURA 24

PEÇAS FENDILHADAS
PEÇAS DETERIORADAS
PEÇAS Á CONSERVAR

DIAGNÓSTICO, ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO E PISO DO SÓTÃO DO CORPO PRINCIPAL HOSPITAL SANTA IZABEL

PROSPECÇÃO - MADEIRAMENTO DA COBERTURA

PROPRIETÁRIO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

RESPONSAVEL TÉCNICO:
Arqtº: RENATO MACHADO LEAL
CAU: A8024-1

DESENVOLVIMENTO:
Técnicos: ROSIMEIRE AMORIM / EDINEY COSTA

PROSPECÇÃO
21/24

DATA: AGOSTO/2013

ESCALA: SEM ESCALA