TABELA DO MADEIRAMENTO DA TESOURA		
Posição	Descrição	Dimensões
P1	Perna	14X22cm
E1	Escora	14x19cm
E2	Escora	14x17cm
E3	Escora	14X20cm
E4	Escora	14X21cm
L1	LInha ou Tirante horizontal	17x24cm
PD1	Pendural	14x22cm
PD2	Pendural	14x21cm
PL1	Pilar	14x15cm

LADO DIREITO

TESOURAS A RESTAURAR COM PEÇAS DE REMANEJAMENTO



PLANTA CHAVE



LEGENDA

- PEÇAS Á CONSERVAR
- PEÇAS A SUBSTITUIR PELA PEÇAS DE REMANEJAMENTO
- PEÇAS Á SUBSTITUIR POR PEÇAS NOVAS

PLANTA BAIXA - TESOURA 25

DIAGNÓSTICO, ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO E PISO DO SÓTÃO DO CORPO PRINCIPAL HOSPITAL SANTA IZABEL

REMANEJAMENTO DE PEÇAS - MADEIRAMENTO DA COBERTURA - TESOURAS

PROPRIETÁRIO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Arqtº: RENATO MACHADO LEAL
CAU: A8024-1

DESENVOLVIMENTO:
Estagiária: ALINE MORENO

17/25

DATA: AGOSTO/2013

ESCALA: 1/100