TABELA DO MADEIRAMENTO DA TESOURA					
Posição	Descrição	Dimensões	Posição	Descrição	Dimensões
P1	Perna	14x21cm	PD1	Pendural	17x22cm
P2	Perna	15x21cm	PD2	Pendural	14x20cm
E1	Escora	13x14cm	PD3	Pendural	14x20cm
E2	Escora	15x16cm	PD4	Pendural	14x21cm
E3	Escora	16x17cm	PD5	Pendural	14x22cm
E4	Escora	15x17cm	PD6	Pendural	14x21cm
E5	Escora	13x16cm	PD7	Pendural	141x21cm
E6	Escora	13x16cm	PL1	Pilar de sutentação	15x16cm
E7	Escora	13x16cm	PL2	Pilar de sutentação	15x16cm
			PL3	Pilar de sutentação	15x16cm
L1	LInha ou Tirante horizontal	17x23cm	F1	Frechal	15x16cm
L2	LInha ou Tirante horizontal	15x21cm	F2	Frechal	16x17cm
L3	LInha ou Tirante horizontal	17x23cm	F3	Frechal	16x17cm
L4	LInha ou Tirante horizontal	16x22cm			



PLANTA CHAVE



PEÇAS FENDILHADAS
PEÇAS DETERIORADAS
PEÇAS Á CONSERVAR

PLANTA BAIXA - TESOURA 10

DIAGNÓSTICO, ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO E PISO DO SÓTÃO DO CORPO PRINCIPAL HOSPITAL SANTA IZABEL

PROSPECÇÃO - MADEIRAMENTO DA COBERTURA

PROPRIETARIO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

RESPONSAVEL TÉCNICO:
Arqtº: RENATO MACHADO LEAL
CAU: A8024-1

DESENVOLVIMENTO:
Técnicos: ROSIMEIRE AMORIM / EDINEY COSTA

PROSPECÇÃO
09/24

DATA: AGOSTO/2013

ESCALA: SEM ESCALA