TABELA DO MADEIRAMENTO DA TESOURA					
Posição	Descrição	Dimensões	Posição	Descrição	Dimensões
P1	Perna	17x20cm	PD1	Pendural	14x21cm
P2	Perna	14x20cm	PD2	Pendural	15x19cm
E1	Escora	13x15cm	PD3	Pendural	14x22cm
E2	Escora	13x16cm	PD4	Pendural	15x22cm
E3	Escora	14x16cm	PD5	Pendural	15x22cm
E4	Escora	15x15cm	PD6	Pendural	15x22cm
E5	Escora	13x16cm	PD7	Pendural	15x15cm
E6	Escora	14x16cm	PL1	Pilar de sutentação	11x12cm
E7	Escora	14x17cm	PL2	Pilar de sutentação	15x16cm
L1	LInha ou Tirante horizontal	19x24cm	PL3	Pilar de sutentação	12x13cm
L2	LInha ou Tirante horizontal	15x22cm	F1	Frechal	15x16cm
L3	LInha ou Tirante horizontal	17x21cm	F2	Frechal	16x17cm
L4	LInha ou Tirante horizontal	14x19cm			



PLANTA CHAVE



PEÇAS FENDILHADAS
PEÇAS DETERIORADAS
PEÇAS Á CONSERVAR

PLANTA BAIXA - TESOURA 17

DIAGNÓSTICO, ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO E PISO DO SÓTÃO DO CORPO PRINCIPAL HOSPITAL SANTA IZABEL

PROSPECÇÃO - MADEIRAMENTO DA COBERTURA

PROPRIETÁRIO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Arqtº: RENATO MACHADO LEAL
CAU: A8024-1

DESENVOLVIMENTO:
Técnicos: ROSIMEIRE AMORIM / EDINEY COSTA

PROSPECÇÃO
16/24

DATA: AGOSTO/2013

ESCALA: SEM ESCALA