TABELA DO MADEIRAMENTO DA TESOURA		
Posição	Descrição	Dimensões
P1	Perna	15X21cm
E1	Escora	18x24cm
E2	Escora	13x14cm
L1	LInha ou Tirante horizontal	17x22cm
PD1	Pendural	16x17cm
PD2	Pendural	15x17cm
PL1	Pilar	14x15cm

LADO DIREITO

TESOURAS A RESTAURAR COM PEÇAS DE REMANEJAMENTO



PLANTA CHAVE



LEGENDA

- PEÇAS Á CONSERVAR
- PEÇAS A SUBSTITUIR PELA PEÇAS DE REMANEJAMENTO
- PEÇAS Á SUBSTITUIR POR PEÇAS NOVAS

PLANTA BAIXA - TESOURA 20

DIAGNÓSTICO, ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO E PISO DO SÓTÃO DO CORPO PRINCIPAL HOSPITAL SANTA IZABEL

REMANEJAMENTO DE PEÇAS - MADEIRAMENTO DA COBERTURA - TESOURAS

PROPRIETÁRIO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

RESPONSAVEL TÉCNICO:
Arqtº: RENATO MACHADO LEAL
CAU: A8024-1

DESENVOLVIMENTO:
Estagiária: ALINE MORENO

20/25

DATA: AGOSTO/2013

ESCALA: 1/100