| TABELA DO MADEIRAMENTO DA TESOURA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Descrição | Dimensões | Posição | Descrição | Dimensões |
| P1 | Perna | 17x20cm | PD1 | Pendural | 14x21cm |
| P2 | Perna | 14x20cm | PD2 | Pendural | 15x19cm |
| E1 | Escora | 13x15cm | PD3 | Pendural | 14x22cm |
| E2 | Escora | 13x16cm | PD4 | Pendural | 15x22cm |
| E3 | Escora | 14x16cm | PD5 | Pendural | 15x22cm |
| E4 | Escora | 15x15cm | PD6 | Pendural | 15x22cm |
| E5 | Escora | 13x16cm | PD7 | Pendural | 15x15cm |
| E6 | Escora | 14x16cm | PL1 | Pilar de sutentação | 11x12cm |
| E7 | Escora | 14x17cm | PL2 | Pilar de sutentação | 15x16cm |
| L1 | LInha ou Tirante horizontal | 19x24cm | PL3 | Pilar de sutentação | 12x13cm |
| L2 | LInha ou Tirante horizontal | 15x22cm | F1 | Frechal | 15x16cm |
| L3 | LInha ou Tirante horizontal | 17x21cm | F2 | Frechal | 16x17cm |
| L4 | LInha ou Tirante horizontal | 14x19cm | | | |

LADO DIREITO

TESOURAS A RESTAURAR COM PEÇAS DE REMANEJAMENTO



PLANTA CHAVE




LEGENDA

- PEÇAS Á CONSERVAR
- PEÇAS A SUBSTITUIR PELA PEÇAS DE REMANEJAMENTO
- PEÇAS Á SUBSTITUIR POR PEÇAS NOVAS

# PLANTA BAIXA - TESOURA 17

**DIAGNÓSTICO, ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO E PISO DO SÓTÃO DO CORPO PRINCIPAL HOSPITAL SANTA IZABEL**

**REMANEJAMENTO DE PEÇAS - MADEIRAMENTO DA COBERTURA - TESOURAS**

PROPRIETÁRIO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Arqtº: RENATO MACHADO LEAL
CAU: A8024-1

DESENVOLVIMENTO:
Estagiária: ALINE MORENO

**23/25**

DATA: AGOSTO/2013

ESCALA: 1/100