TABELA DO MADEIRAMENTO DA TESOURA					
Posição	Descrição	Dimensões	Posição	Descrição	Dimensões
P1	Perna	17x19cm	PD1	Pendural	14x22cm
			PD2	Pendural	14x17cm
E1	Escora	15x22cm	PL1	Pilar de sutentação	14x20cm
E2	Escora	15x16cm	PL2	Pilar de sutentação	14x15cm
E3	Escora	13x15cm	PL3	Pilar de sutentação	13x15cm
E4	Escora	13x15cm			
E5	Escora	13x15cm			
E6	Escora	13x17cm			
L1	LInha ou Tirante horizontal	19x24cm			
L2	LInha ou Tirante horizontal	15x21cm			
L3	LInha ou Tirante horizontal	17x23cm			
L4	LInha ou Tirante horizontal	16x22cm			

LADO ESQUERDO

TESOURAS A DESMONTAR - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REMANEJAMENTO



PLANTA CHAVE



LEGENDA

- PEÇAS DETERIORADAS
- PEÇAS PARA REMANEJAMENTO
- PEÇAS NÃO UTILIZADAS

PLANTA BAIXA - TESOURA 03

DIAGNÓSTICO, ANÁLISE ESTRUTURAL E PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO E PISO DO SÓTÃO DO CORPO PRINCIPAL HOSPITAL SANTA IZABEL

REMANEJAMENTO DE PEÇAS - MADEIRAMENTO DA COBERTURA - TESOURAS

PROPRIETÁRIO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

RESPONSAVEL TÉCNICO:
Arqtº: RENATO MACHADO LEAL
CAU: A8024-1

DESENVOLVIMENTO:
Estagiária: ALINE MORENO

04/25

DATA: AGOSTO/2013

ESCALA: 1/100